



建築概要						外部仕上表					
主要用途： 事務所			階 数： 地上2階			屋 根	ガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き + アスファルトルーフィング		堅 礎	VP管（カラー） 60φ	
工事種別： 新築			最高高さ： 7.854m				+ 構造用合板 t=12 + 垂木φ455				
構 造： 木造			軒高： 6.164m				軒裏：ケイカル板12t + AEP塗装 換気口			その他	バルコニー：アルミ製（既製品）
施設別 床面積	施設名	階	面積	階高	備考	外 壁	窯業系サイディング t=14 + 通気胴縁 t=15 + 透湿防水シート		庇：アルミ製（既製品）		
	市街地フィールド （住宅B）	1階	53.00㎡	2.80m			土台水切り：ガルバリウム鋼板				
		2階	53.00㎡	2.80m							

内部仕上表			化粧けい酸カルシウム板 6.0t									
室名	床		巾木		壁		天井		廻り縁	天井高	備考	
	下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上	下地	仕上				
LD・台所 (実験スペース)	シナベニヤ 5.5t 構造用合板 24t	ビニルタイル 3.0t	ビニル巾木	60	W	石膏ボード t 12.5+化粧けい酸カルシウム板 6.0t	W	石膏ボード t 9.5 +化粧けい酸カルシウム板 6.0t	塩ビ	2400	キッチン タラップ	
寝室1, 2	シナベニヤ 5.5t 構造用合板 24t	ビニルタイル 3.0t	ビニル巾木	60	W	石膏ボード t 12.5+化粧けい酸カルシウム板 6.0t	W	石膏ボード t 9.5 +化粧けい酸カルシウム板 6.0t	塩ビ	2400		
玄関・廊下・階段	構造用合板 24t RC	ビニルタイル 3.0t コンクリート金こて (玄関)	ビニル巾木	60	W	石膏ボード t 12.5+化粧けい酸カルシウム板 6.0t	W	石膏ボード t 9.5 +化粧けい酸カルシウム板 6.0t	塩ビ	2100		
■凡例 LGS：軽鉄下地 W：木造下地 EP：合成樹脂エマルジョンペイント							国土交通省認定防火リスト・不燃材料リスト					
※1) シックハウス対策：内装材料及び家具等は全てF☆☆☆☆とする (天井裏等も含む)							せっこうボード 9.5t	不燃 NM-9828	化粧ケイカル板 6t	不燃 NM-4227		
							せっこうボード 12.5t	不燃 NM-8619	炭料塗膜+不燃材料下地	不燃 NM-8585		
							断水せっこうボード 12.5t	不燃 NM-9819		不燃 NM-9816		



床面積表			
1階床面積表			
番号	幅(m)	高さ(m)	計(㎡)
①	7.2800	7.2800	52.9984
計			53.00
2階床面積表			
番号	幅(m)	高さ(m)	計(㎡)
①	7.2800	7.2800	52.9984
計			53.00
合計			106.00

建築面積表			
番号	幅(m)	高さ(m)	計(㎡)
①	7.2800	7.2800	52.9984
計			53.00



凡例 天井仕上	
①	化粧珪酸カルシウム板 t=6.0
②	AEP塗装

